



Gobierno de Monterrey

REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO ARTEAGA CADENA.
Presente.-

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

El Municipio de Monterrey, Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, en sus Artículos 24 fracción II Inciso B, 25 Fracción I, 48 Fracción I, 58 y 91, invitan a Usted para que participe en el proceso de cotización No. SOP-MTY-RP-04/25-AD; para la adjudicación del Contrato de Obra que a continuación se menciona y que se ejecutará con RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES.

Descripción de la Obra: REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS AV. PROL. RUIZ CORTINES Y AV. PUERTA DE HIERRO, EN LA COL. RESIDENCIAL PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Capital Contable Mínimo Requerido: \$150,000.00

Fecha Aproximada de Inicio: 01 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha Aproximada de Terminación: 25 DE OCTUBRE DE 2025

Plazo de Ejecución: 25 DÍAS NATURALES

DATOS GENERALES PARA COTIZAR:

1. Se entrega el catálogo de conceptos y cantidades de obras para cotizar, en la Dirección de Planeación de Obras y Contratación ubicada en el 1er. Piso del Palacio Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N Centro Monterrey, Nuevo León y deberá presentar su Cotización a más tardar el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a más tardar las 12:00 hrs en esta misma dirección.
2. La Secretaría de Obras Públicas, con base en el análisis de la cotización y en su propio presupuesto base, resolverá sobre la adjudicación del Contrato, siempre que se satisfagan los requerimientos de la Secretaría de Obras Públicas.
3. Se otorgará anticipo del 30%.

DOCUMENTOS QUE PRESENTARÁ EL PROPONENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

1. Carta donde declara que no se encuentra dentro de los supuestos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el estado y Municipios de Nuevo León.
2. Catálogo de conceptos y cantidades, montos parciales y monto total de la proposición.
3. Análisis de precios unitarios.
4. Carta Compromiso-proposición.
5. Programa de ejecución de los trabajos.
6. Programa de utilización de personal.
7. Programa de utilización de maquinaria y/o equipo

En caso de resultar con asignación favorable se le notificará, para formalización mediante la firma del contrato el día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.


ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León a 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUÍN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno
de Monterrey



Secretaría de
Obras Públicas

CONCURSO : SOP-MTY-RP-04/25-AD

OBRA: REPARACION DE PUENTE PEATONAL, CALLE PROL RUIZ CORTINEZ Y PUERTA DE HIERRO, COLONIA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO MONTERREY NUEVO LEON

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE DALA DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES, DE 0.60 CM DE ALTURA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.15	\$ 1,100.12	\$ 6,765.74
2	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 12 cm. ESP. PROM. POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	5.33	\$ 415.00	\$ 2,211.95
3	DEMOLICION DE CONCRETO EN CANAL, INCLUYE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	8.25	\$ 680.10	\$ 5,610.83
4	EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y ZANJA, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.76	\$ 785.64	\$ 2,168.37
5	MANIOBRA PARA DESINTALAR Y REINSTALAR PUENTE PEATONAL DE 6.50 X 1.08, CAIDO, CON GRUA TITAN.	PZA	1.00	\$ 85,400.00	\$ 85,400.00
OBRA CIVIL					
6	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE: EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.10	\$ 1,678.73	\$ 20,312.63
7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO No4 FY=4200, PARA MURO DE CONTENCIÓN , INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPRES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	326.27	\$ 98.74	\$ 32,215.90
8	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MURO, CON TRIPLAY Y MARINO DE 3/4" DE ESP O MADERA DE PINO DE SEGUNDA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERAIL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	11.15	\$ 685.45	\$ 7,642.77
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA 200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION DE 0.15 ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	2.22	\$ 9,700.50	\$ 21,535.11
10	CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA 150 KG/CM2. EN CANAL.	M3	3.30	\$ 8,400.20	\$ 27,720.66
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, JUNTAS DE CONTROL REALIZADA CON DISCO DE DIAMANTE EN AMBOS SENTIDOS.	M2	5.73	\$ 625.50	\$ 3,584.12
12	FABRICACIÓN DE DALA HECHO EN OBRA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 30 CMS, INCLUYE: PERFORACION DE BARRENOS PARA ANCLAJE DE VARILLA A FIRME EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	ML	5.50	\$ 985.50	\$ 5,420.25

RODOLFO ARTEAGA CADENA

SUBTOTAL: \$ 220,588.33

I.V.A.: \$ 35,294.13

TOTAL: \$ 255,882.46



Gobierno de Monterrey

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR HUGO GARCIA CANTÚ.

Presente.-

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

El Municipio de Monterrey, Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, en sus Artículos 24 fracción II Inciso B, 25 Fracción I, 48 Fracción I, 58 y 91, invitan a Usted para que participe en el proceso de cotización No. SOP-MTY-RP-04/25-AD; para la adjudicación del Contrato de Obra que a continuación se menciona y que se ejecutará con RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES.

Descripción de la Obra: REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS AV. PROL. RUIZ CORTINES Y AV. PUERTA DE HIERRO, EN LA COL. RESIDENCIAL PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Capital Contable Mínimo Requerido: \$150,000.00

Fecha Aproximada de Inicio: 01 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha Aproximada de Terminación: 25 DE OCTUBRE DE 2025

Plazo de Ejecución: 25 DÍAS NATURALES

DATOS GENERALES PARA COTIZAR:

1. Se entrega el catálogo de conceptos y cantidades de obras para cotizar, en la Dirección de Planeación de Obras y Contratación ubicada en el 1er. Piso del Palacio Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N Centro Monterrey, Nuevo León y deberá presentar su Cotización a más tardar el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a más tardar las 12:00 hrs en esta misma dirección.
2. La Secretaría de Obras Públicas, con base en el análisis de la cotización y en su propio presupuesto base, resolverá sobre la adjudicación del Contrato, siempre que se satisfagan los requerimientos de la Secretaría de Obras Públicas.
3. Se otorgará anticipo del 30%.

DOCUMENTOS QUE PRESENTARÁ EL PROPONENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

1. Carta donde declara que no se encuentra dentro de los supuestos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el estado y Municipios de Nuevo León.
2. Catálogo de conceptos y cantidades, montos parciales y monto total de la proposición.
3. Análisis de precios unitarios
4. Carta Compromiso-proposición.
5. Programa de ejecución de los trabajos.
6. Programa de utilización de personal.
7. Programa de utilización de maquinaria y/o equipo

En caso de resultar con asignación favorable se le notificará, para formalización mediante la firma del contrato el día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

ATENTAMENTE


Monterrey, Nuevo León a 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUÍN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno
de Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN



Secretaría de
Obras Públicas

CONCURSO : SOP-MTY-RP-04/25-AD

OBRA: REPARACION DE PUENTE PEATONAL, CALLE PROL RUIZ CORTINEZ Y PUERTA DE HIERRO, COLONIA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO MONTERREY NUEVO LEON

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE DALA DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES, DE 0.60 CM DE ALTURA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.15	\$ 1,621.12	\$ 9,969.89
2	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 12 cm. ESP. PROM. POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	5.33	\$ 541.36	\$ 2,885.45
3	DEMOLICION DE CONCRETO EN CANAL, INCLUYE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	8.25	\$ 365.48	\$ 3,015.21
4	EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y ZANJA, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.76	\$ 980.78	\$ 2,706.95
5	MANIOBRA PARA DESINTALAR Y REINSTALAR PUENTE PEATONAL DE 6.50 X 1.08, CAIDO, CON GRUA TITAN.	PZA	1.00	\$ 75,200.00	\$ 75,200.00
OBRA CIVIL					
6	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE: EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.10	\$ 1,450.20	\$ 17,547.42
7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO No4 FY=4200, PARA MURO DE CONTENCIÓN , INCLUYE; SUMINISTRO, COLOACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPRES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	326.27	\$ 105.00	\$ 34,258.35
8	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MURO, CON TRIPLAY Y MARINO DE 3/4" DE ESP O MADERA DE PINO DE SEGUNDA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERAIL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	11.15	\$ 984.45	\$ 10,976.62
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA 200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCIÓN DE 0.15 ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	2.22	\$ 6,500.20	\$ 14,430.44
10	CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA 150 KG/CM2. EN CANAL.	M3	3.30	\$ 4,500.20	\$ 14,850.66
11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, JUNTAS DE CONTROL REALIZADA CON DISCO DE DIAMANTE EN AMBOS SENTIDOS.	M2	5.73	\$ 845.20	\$ 4,843.00
12	FABRICACIÓN DE DALA HECHO EN OBRA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 30 CMS, INCLUYE: PERFORACION DE BARRENOS PARA ANCLAJE DE VARILLA A FIRME EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.50	\$ 725.64	\$ 3,991.02

SUBTOTAL: \$ 194,675.01
I.V.A.: \$ 31,148.00
TOTAL: \$ 225,823.01

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.